

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka dwóch szklarni o konstrukcji stalowej, posadowionych na fundamentach betonowych, o powierzchniach odpowiednio:
 - 1) Szklarnia nr 1 – ok. 550 m²,
 - 2) Szklarnia nr 2 – ok. 450 m².Obiekty zlokalizowane są na działce Inwestora 88/9 obręb 4. Szklarnie są nieużytkowane i przeznaczone do całkowitej rozbiórki. Do najbliższych granic działek sąsiednich jest kolejno 8 m i 74 m.
2. Zakres planowanych prac obejmuje:
 - 1) Przygotowanie terenu do rozbiórki:
 - a) wyznaczenie strefy prac,
 - b) zabezpieczenie terenu taśmami i tablicami ostrzegawczymi,
 - c) odłączenie mediów.
 - 2) Demontaż elementów konstrukcyjnych szklarni:
 - a) usunięcie elementów wyposażenia wewnętrznego (stoły, instalacje itp.),
 - b) demontaż stolarki i wypełnień ze szkła, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
 - c) rozbiórka konstrukcji stalowej nośnej szklarni (słupy, rygle, kratownice dachowe),
 - d) pocięcie i przygotowanie elementów stalowych do wywozu.
 - 3) Rozbiórka części fundamentowej:
 - a) skucie i rozbiórka betonowych ław i stóp fundamentowych,
 - b) wyrównanie terenu po zakończeniu robót.
3. Gospodarka odpadami:
 - 1) wszystkie materiały z rozbiórki (stal, szkło, beton) zostaną wywiezione i przekazane do utylizacji przez uprawniony podmiot,
 - 2) odpady będą segregowane zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. ustawa o odpadach).
4. Sposób wykonania robót
Roboty rozbiórkowe będą prowadzone ręcznie i mechanicznie, przy użyciu sprzętu lekkiego oraz koparko-ładowarki. Prace będą prowadzone zgodnie z zasadami BHP, pod nadzorem osoby uprawnionej. Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany i przygotowany do dalszego wykorzystania.
5. Uwagi końcowe
 - 1) Prace zostaną wykonane w sposób bezpieczny, z zachowaniem przepisów prawa budowlanego i zasad ochrony środowiska.
 - 2) Nie przewiduje się naruszenia sąsiednich obiektów ani infrastruktury technicznej.
6. Mapa terenu



7. Zdjęcia poglądowe szklarni do rozbiórki



